

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 7-1-19 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

руб.

 20__ г.

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4Т



Смета на сумму:

руб.

Директор ООО «ЖЭУ-16»
О.Ю. Фоменкова /

«__» 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-19

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №6 по ул.Шуменская, г.Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

базисная цена
Сметная стоимость: **331.110** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.380** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **15.743** тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА **397.332** тыс. руб.
текущая цена
1 884.348 тыс. руб.
1.380 тыс. чел.ч
205.541 тыс. руб.
2 261.218 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
Объем: 1570*0.06
0.942 5 531.23 2 557.61 2 973.63 5 210 2 409 2 801 49 555.88 31 446.55 18 109.33
512.23 483 6 301.69

2. Е68-14-2
Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м
2.58 982.39 553.14 429.25 2 535 1 427 1 107 25 776.74 18 627.04 7 149.70
77.82 201 2 622.27

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 7-1-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. T01-01-01-003		175	13.61	1.53	8.02	2 379	268	1 404	21 125.94	3 499.63	8 386.88
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза											
					1.00			174			2 275.02
4. T03-21-01-010		175	14.21		14.21	2 487		2 487	11 683.00		11 683.00
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км, 1 т груза											
5. E27-04-007-01		1.57	29 545.02	381.80	4 136.92	46 386	599	6 495	213 357.62	7 831.35	39 856.68
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания											
				25 026.30	569.74	39 291		894		165 669.59	11 682.23
6. E27-04-007-04		-9.42	1 804.70	1 537.20	267.50	-17 000		-2 520	-75 002.44	-60 167.35	-14 835.09
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания											
					36.44	-14 480		-343			-4 483.38
Объем: -1570*6											
7. E27-06-026-01		1.86	3 100.02	3 059.10	40.92	5 766	5 690	76	31 906.61	31 360.94	545.67
Розлив вяжущих материалов, 1 т											
					8.64			16			209.86
8. E27-06-020-01		1.57	3 218.43	465.73	2 507.40	5 053	731	3 937	36 543.41	9 547.00	24 170.54
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия											
				245.30	317.70		385	499		2 825.87	6 514.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	151.66 2	426.00	426.00		64 608	64 608		315 355.35	315 355.35	
	Объем: (1.57)*(96.6)										
10. Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	6.28	8.92	1.09 4.24	3.59	56	27	23	277.83	89.74 104.05	84.05
	Объем: 1570*4										
11. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	75.988	426.00	426.00		32 371	32 371		158 004.13	158 004.13	
	Объем: (6.28)*(12.1)										
12. Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.55	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	11 951	2 074 9 634	243 28	70 752.23	27 075.20 42 224.65	1 452.38 369.81
13. С403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400, м3	10.965	1 411.00	1 411.00		15 472	15 472		90 343.16	90 343.16	
	Объем: 2.55*4.3										
Оборудование парковок для автотранспортных средств											
14. Е01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1251	5 580.68	204.69 4.88	5 371.11 950.03	698	26 1	672 119	4 968.93	334.43 2.64	4 631.87 1 552.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 417*0.30											
15. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2085	1 518.44	1 518.44			317	317	4 134.68	4 134.68	
Объем: 417*0.05											
16. E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.41	1 375.86	745.40	630.46 114.30	564	306	258 47	5 659.11	3 990.33	1 668.78 612.05
17. T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	264	8.33		8.33	2 199		2 199	10 330.32		10 330.32
18. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6255	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	1 673	100 14	1 560 142	9 782.85	1 302.07 98.95	8 381.83 1 857.52
Объем: 417*0.15											
19. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3	76.311	116.00	116.00		8 852	8 852		28 479.27	28 479.27	
Объем: (0.6255)*(122)											
20. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.9174	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	3 583	227 20	3 336 309	21 800.89	2 963.29 145.13	18 692.47 4 039.74
Объем: 417*0.22											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	115.59 24	122.00	122.00		14 102	14 102		58 242.39	58 242.39	
Объем: (0.9174)*(126)											
22. Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.417	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 293	1 276	17 4	7 153.26	7 030.92	122.34 47.05
23. Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.417	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	1 342	194 102	1 046 132	9 706.12	2 535.73 750.57	6 419.82 1 730.21
24. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон горячий и теплый для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	40.282 2	426.00	426.00		17 160	17 160		83 759.99	83 759.99	
Объем: (0.417)*(96.6)											
25. Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать краску 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	1.668	8.92	1.09 4.24	3.59	15	2 7	6	73.79	23.83 27.64	22.32
Объем: 417*4											
26. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон горячий и теплый для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	20.182 8	426.00	426.00		8 598	8 598		41 966.70	41 966.70	
Объем: (1.668)*(12.1)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.55	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	2 578	447 2 078	52 6	15 260.28	5 839.75 9 107.28	313.26 79.76
28. C403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	55	60.67	60.67		3 337	3 337		19 537.10	19 537.10	
29. E27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м, 1 км линии	0.108	1 137.45	35.54 908.00	193.91 30.93	123	4 98	21 3	506.40	50.15 329.89	126.37 43.63
30. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 360*0.15	0.54	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	1 444	86 12	1 346 123	8 445.62	1 124.09 85.43	7 236.11 1 603.62
31. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.54)*(122)	65.88	116.00	116.00		7 642	7 642		24 586.42	24 586.42	
Ремонт тротуаров											
32. E68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций Объем: 316*0.15	0.474	3 004.72	795.08	2 209.64 275.16	1 424	377	1 047 130	11 844.17	4 919.15	6 925.02 1 703.37
33. T01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	75	13.61	1.53	8.02 1.00	1 021	115	602 75	9 053.97	1 499.84	3 594.38 975.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. Т03-21-01-010	75	14.21			14.21	1 066		1 066	5 007.00		5 007.00
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
35. E27-04-001-04	0.6952	3 905.55		247.46	3 636.32	2 715	172	2 528	16 520.58	2 245.56	14 165.04
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)				21.77	337.17		15	234		109.98	3 061.29
Объем: 316*0.22											
36. C408-0016	87.595	122.00		122.00		10 687	10 687		44 135.72	44 135.72	
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	2										
Объем: (0.6952)*126.0											
37. E27-06-026-01	0.27	3 100.02		3 059.10	40.92	837	826	11	4 631.60	4 552.39	79.21
Розлив вяжущих материалов, 1 т					8.64			2			30.46
38. E27-07-001-01	2.7	441.59		177.51	27.38	1 192	479	74	9 751.68	6 255.05	390.50
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия				236.70	0.69		639	2		3 106.13	24.38
39. C410-0010	19.278	426.00		426.00		8 212	8 212		40 085.32	40 085.32	
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т											
Объем: (2.7)*7.14											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия	5.4	30.41	27.24	3.18	164	147	17	2 008.75	1 919.54	89.21
Объем: 270*2											
41. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т	6.534	426.00	426.00		2 783	2 783		13 586.34	13 586.34	
Объем: (5.4)*1.21											
42. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	1.78	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	8 343	1 448 6 725	170 20	49 387.83	18 899.55 29 474.46	1 013.82 258.14
43. C403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	178	24.85	24.85		4 423	4 423		26 879.78	26 879.78	
Обустройство тротуаров											
44. E01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.008	5 580.68	204.69 4.88	5 371.11 950.03	45	2	43 8	317.76	21.39 0.17	296.20 99.26
Объем: 40*0.2											
45. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.02	1 518.44	1 518.44		30	30		396.61	396.61	
Объем: 40*0.05											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46. Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км, 1 т груза	16	8.33		8.33	133		133	626.08		626.08
47. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 40*0.1	0.04	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	107	6 1	100 9	625.60	83.27 6.33	536.01 118.79
48. С408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.04)*(122)	4.88	116.00	116.00		566	566		1 821.22	1 821.22	
49. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 40*0.15	0.06	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	234	15 1	218 20	1 425.83	193.81 9.49	1 222.53 264.21
50. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.06)*126.0	7.56	122.00	122.00		922	922		3 809.18	3 809.18	
51. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.099	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	307	303	4 1	1 698.25	1 669.21	29.04 11.17

* 7-1-19 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52. E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.4	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	177	71 95	11	1 444.69	926.67 460.17	57.85 3.61
53. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.4)*7.14	2.856	426.00	426.00		1 217	1 217		5 938.57	5 938.57	
54. E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 40*2	0.8	30.41	27.24	3.18	24	22	3	297.59	284.38	13.22
55. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.8)*1.21	0.968	426.00	426.00		412	412		2 012.79	2 012.79	
56. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	0.36	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	1 687	293 1 360	34 4	9 988.55	3 822.38 5 961.13	205.04 52.21
57. C403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	36	24.85	24.85		895	895		5 436.36	5 436.36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 16, 32; %=109 - по стр. 5-8, 10, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 56; %=73 - по стр. 14, 44; %=61 - по стр. 15, 45)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 16, 32; %=65 - по стр. 5-8, 10, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 56; %=34 - по стр. 14, 44; %=31 - по стр. 15, 45)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 33)											
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 33)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2,0%											
ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ											

Составил: Инженер-сметчик СТК Е.А.Согрина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О)