

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 7-2-19 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

руб.

Смета на сумму:

руб.

Синдрова Н.И. 20__ г.

«__» 20__ г.

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4Т



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-19

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №6 по ул. Шуменская, г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (дополнительный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

базисная цена
Сметная стоимость: **182.070** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.241** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **2.583** тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА **218.484** тыс. руб.
текущая цена
566.633 тыс. руб.
0.241 тыс. чел.ч
33.735 тыс. руб.
679.959 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Оборудование детской площадки

1. Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.014	5 531.23	2 557.61	2 973.63	77	36	42	736.50	467.36	269.14
					512.23			7			93.66
		Объем: 35*0.04									
2. Е01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0048	5 580.68	204.69	5 371.11	27	1	26	190.65	12.83	177.72
				4.88	950.03			5		0.10	59.56
		Объем: 24*0.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 24*0.05	0.012	1 518.44	1 518.44			18	18	237.97	237.97	
4. T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км, 1 т груза	9.6	8.33		8.33		80	80	375.65		375.65
5. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 24*0.1	0.024	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38		64	4 1	375.36	49.96 3.80	321.60 71.27
6. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.024)*(122)	2.928	116.00	116.00			340		1 083.95	1 083.95	
7. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 24*0.15	0.036	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17		141	9 1	855.50	116.28 5.70	733.52 158.52
8. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.036)*(126)	4.536	122.00	122.00			553	553	2 299.39	2 299.39	

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 7-2-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. E27-06-026-01		0.06	3 100.02		40.92	186			1 028.94		17.60
Розлив вяжущих материалов, 1 т				3 059.10	8.64		184			1 011.34	6.77
Объем: 24*2.5/1000											
10. E27-06-020-01		0.059	3 218.43	465.73	2 507.40	190	27	148	1 374.57	358.77	908.32
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия				245.30	317.70		14	19		107.47	244.80
11. C410-0010		5.6994	426.00	426.00		2 428	2 428		11 850.93	11 850.93	
Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон горячий и теплый для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т											
Объем: (0.059)*(96.6)											
12. E27-06-021-01		0.236	8.92	1.09	3.59	2		1	10.44	3.37	3.16
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия				4.24						3.91	
Объем: 59*4											
13. C410-0010		2.8556	426.00	426.00		1 216	1 216		5 937.73	5 937.73	
Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон горячий и теплый для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т											
Объем: (0.236)*(12.1)											
14. E27-02-010-02		0.89	4 686.80	813.30	95.30	4 171	724	85	24 693.91	9 449.78	506.91
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня				3 778.21	11.10		3 363	10		14 737.23	129.07
Объем: 47+42											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. С403-8021	42	60.67	60.67	60.67	2 548	2 548	2 548		14 919.24		12
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.									14 919.24		
16. С403-8023	47	24.85	24.85	24.85	1 168	1 168	1 168		7 097.47		
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.									7 097.47		
Установка ограждения											
17. Е27-09-001-08	3.32	736.92	120.74	513.68	2 447	2 447	1 705	401	26 168.49	22 274.83	2 416.10
Устройство металлических пешеходных ограждений, 100 м				102.50			340			1 477.56	
18. С401-0043	3.3864	551.00	551.00	551.00	1 866	1 866	1 866		7 990.18	7 990.18	
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), м3											
Объем: (3.32)*1.02											
19. Приложение 1	166	958.99	958.99	958.99	159 192	159 192	159 192		401 163.90	401 163.90	
Расчет НМЦК.											
Ограждение, сек											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=73 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3; %=109 - по стр. 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17)							2 524	976	508 390.77	32 971.15	5 729.72
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 2; %=31 - по стр. 3; %=65 - по стр. 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17)							173 215	59	469 689.90	469 689.90	763.65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							2 524	896	508 015.12	32 971.15	5 354.07
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							173 215	59	469 689.90	469 689.90	763.65
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

НДС

36 414

113 326.50

ВСЕГО С НДС

218 484

679 959.00

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2,0%

13 599.00

ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

693 558.00

Составил: Инженер-сметчик СТК Е.А.Согрина


(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О.)